PLATINUM
ROOFING PRODUCTS LTD.

ACCESSOIRES

BARRE DE TERMINAISON EN ALUMINIUM

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DESCRIPTION:

La barre de terminaison PLATINUM est conçue avec expertise pour offrir une finition impeccable et professionnelle aux membranes monocouches, parapets et autres pénétrations. Sa conception flexible lui permet de s'adapter aux irrégularités du bâtiment, assurant une terminaison propre et nette. Fabriqué en**ALLIAGE D'ALUMINIUM PREMIUM DE HAUTE QUALITÉ**, cette barre de terminaison offre une résistance et une durabilité supérieures par rapport aux alternatives en plastique et résiste à la rouille, conservant ses performances et son apparence au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Extrudé à partir d'aluminium léger de qualité supérieure (alliage de qualité 6063-T5) avec une finition lisse et sans bords tranchants pour plus de sécurité
- Comprend des trous ovales prépercés (5/16" x 3/8" ou 8 x 10 mm) pour une installation facile
- Espacement standard des trous de 6 pouces (150 mm) au centre pour un montage uniforme
- Mesure 10 pieds de longueur et 1 pouce de largeur, offrant une couverture suffisante
- Épaisseur de 1/8 pouce pour plus de durabilité et de résistance
- Comprend un joint d'étanchéité à lèvre de 1/8 po pour une étanchéité sécuritaire et fiable

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE :

Toutes les barres de terminaison Platinum sont offertes en longueurs de 3,05 mètres (10 pieds). Elles sont conditionnées en tubes de 50 barres chacun, pour une longueur totale de 152,5 mètres (500 pieds).

INSTALLATION :

La barre de terminaison sert à fixer et sceller la terminaison du solin.

1 **Préparation de la surface :**Assurez-vous que tous les supports sont exempts de poussière, de saleté, d'huile, d'eau et de tout autre contaminant. Les zones murales au-dessus de la barre de terminaison doivent être correctement imperméabilisées. Installez la barre à l'aide de fixations appropriées et

2 conformément aux exigences techniques.

Application du scellant : Appliquez un cordon continu de scellant d'arrêt d'eau derrière le bord supérieur du solin pour créer un joint étanche.

3 **Ancrer la barre :**Fixez la barre à travers les trous pré-percés, en assurant une compression constante. Espacez les fixations de 304,8 mm (12 po) maximum.

4 **Positionnement de la barre :**Placez le côté plat de la barre vers le solin pour former un réservoir le long du bord supérieur pour l'application du produit d'étanchéité.

5 **Espacement**: Maintenez un espace de 1/4 pouce (6,3 mm) entre chaque longueur de 10 pieds (3 m) de barre de terminaison en platine.

6 **Installation verticale :**Installez la barre de terminaison verticalement à l'endroit où se termine le solin de base.

7 **Nettoyage des solins :**Coupez tout surplus de matériau de solin qui dépasse du bas du canal du réservoir de mastic.

8 **Application du scellant :**Remplissez le conduit du réservoir de produit d'étanchéité. Pour les installations verticales ou les travaux autour d'obstacles muraux, appliquez un cordon continu de scellant sur tous les côtés de la barre de terminaison.

PRÉCAUTIONS

- N'utilisez pas la barre de terminaison comme bande de latte.
- Si une découpe sur le terrain est nécessaire, enlevez les bavures des extrémités de la barre et nettoyez les copeaux qui en résultent.
- Assurez-vous que la barre de terminaison est installée directement sur la surface du mur, et non sur la tôle ou les solins existants.
- Installez la barre uniquement sur des surfaces dures et lisses. Évitez de l'installer sur des supports dont l'étanchéité est compromise, comme les joints de mortier, le bois et autres matériaux poreux.

Il n'y a pas d'égal àPLATINUM!

Veuillez noter que les produits PLATINUM peuvent être mis à jour périodiquement et peuvent être modifiés sans préavis.
*Pour plus d'informations, contactez PLATINUM ROOFING PRODUCTS au **1-888-771-4686** ou **info@platinumroofingproducts.ca***

PLATINUM
ROOFING PRODUCTS LTD.

888. 771. 4686
www.platinumroofingproducts.ca